

資料 9 熱供給に関する資料

現時点での熱供給に関する条件を以下に示す。

詳細は実施設計時に清掃工場と調整し、設定すること。

- ・ 温水取合い点は、事業予定地近くのアクセス道路歩道部とする。（位置は添付資料 8 を参照）
- ・ 清掃工場内での温水の温度：80℃程度
- ・ 清掃工場内での返送温水の温度：60℃程度
- ・ 取合い点での仕様等：
 - 取合部配管 波付鋼管がい装断熱二重架橋ポリエチレン管 100A
 - 地盤面から－650mm 程度
 - ※取合配管以降については事業者にて配管径及び材質を提案のこと。
- ・ 場外用温水循環水量：900L/min
- ・ 配管の長寿命化のため、温水循環水系統は閉ループ機構とすること。
- ・ 提案時の運転計画は下記のとおり（日付は R6 年度計画のもの）
 - 2 炉運転期間：下記以外
 - 1 炉運転期間：6/10、7/9、10/7、11/2、2/10、3/8（合計 6 日間）
 - 全炉停止期間：6/11～7/8、10/8～11/1、2/11～3/7（合計 78 日間）
 - ※ごみ搬入計画等により変更する可能性あり。
- ・ 運用に際し、清掃工場側と密に連携を取り、業務の偏りが無いよう協力すること。

以 上