令和８年９月定例会　議案第６号
９月７日　建設水道常任委員会資料

橋梁下部工事（西三里塚大清水線）１工区

事　業　概　要　書

■工事概要

本工事は，市道西三里塚大清水線の橋梁整備工事で，2 基の橋脚を築造する工事です。

市道西三里塚大清水線では 3 橋の橋梁整備計画があり，うち 1 橋の整備を令和 7 年度末に完了し，本橋梁が 2 橋目の整備となります。

（工事内容）

工事延長　L＝44.0m　橋脚躯体工(P1，P2)　N＝2 基，

場所打杭(杭径 1200 ㎜，杭長 31.0m)　N＝9 本，

場所打杭(杭径 1200 ㎜，杭長 30.5m)　N＝9 本，

仮設工(敷き鉄板 N＝120 枚，鋼矢板 N＝208 枚，中層混合処理 V＝990m3)　一式，

付帯工　一式

■完成イメージ図

■計画工程表　（工期　～　令和 9 年 12 月 10 日迄）